



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย กองช่าง

ที่ กส ๕๒๑๐๓ /

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกมลาไสย ที่ ๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ สกพ ๕๕๐๒/ว๘๒๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่องการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้รับสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๔๐๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหนองบึงบ้าน ช่วงต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชุมชนคุ้มไต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๔๙๙,๕๘๑.๘๒ บาท

๒. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีจันทร์ ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๒.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร ชุมชนสระบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๗๕,๑๐๐ บาท ราคากลาง ๑๗๕,๑๗๘.๒๘ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิริยะเอกวิ-ทางไปบ้านดอนยูง ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๐๙.๐๐ ตารางเมตร ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๓๕,๓๐๐ บาท ราคากลาง ๓๓๕,๓๖๒.๐๔ บาท

๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบบ้าน ช่วงทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ ถึง พื้นที่การเกษตร

- โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓ ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๕๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ

- โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ ๗ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ ๔๑/๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๖๘,๔๐๐ บาท ราคากลาง ๑๖๘,๔๐๕.๖๔ บาท

๕. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ ๑

- ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๔.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ยาว ๖๖.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ชุมชนคุ้มไต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ ๔๒/๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๒๗,๖๐๐ บาท ราคากลาง ๒๒๗,๖๕๕.๐๑ บาท


ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและพิจารณากำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นมา เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นชอบราคากลาง รูปแบบตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

ข้อเสนอ

- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้เป็นราคาในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายนิรภัย บุญเรืองสือ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์)


(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายยุทธการ แก้วกล้า)


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย



(ลงชื่อ)..... 
(นายสักรินทร์ รุ่งงามเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย



(ลงชื่อ)..... 
(นางสาววิจิตรา ภูโคก)
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีจันทร์ ด้านทิศเหนือหนา 0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร
กว้างเฉลี่ย 0.60-2.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 291.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ชุมชนสระบัว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกมลาไสย

แบบเลขที่ ทต.กส. 39 /2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	291.00	333.05	96,917.55	1.3624	132,040.47	132,040.47
2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	115.00	112.33	12,917.95	1.3624	17,599.42	17,599.42
3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.00	62.48	1,749.44	1.3624	2,383.44	2,383.44
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.55	802.75	11,680.01	1.3624	15,912.85	15,912.85
5	ขุดดินขนไปกองไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม.	72.75	42.80	3,113.70	1.3624	4,242.10	4,242.10
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					129,378.65		TOTAL	175,178.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	175,178.28
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์	175,178.28
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 291.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 601.99 บาท/ตารางเมตร

..... กรรมการ/เลขาฯ
(นายยุทธการ แก้วกล้า) นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ
(นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิรภัย บุญเรืองสี) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ
(นายศักดิ์รินทร์ ภูงามเงิน) ปลัดเทศบาล

..... อนุมัติ
(นางสาววิจิตรา ภูโคก) นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย